

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

_____ // _____ 201__ г.

(наименование строки)

_____ // _____ 201__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на _____ ремонт мягкой кровли (без примыканий, стяжка 50%)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Комплекс 29х5

Основание:

Сметная стоимость **581 689,11** руб.
 Средства на оплату труда **88 826,08** руб.
 Сметная трудоемкость **633,85** чел.час

Составлен в ценах _____

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | | | |
|------------------|--|--|------------|---|--------------|--|---|--------------|---|----------|----------|-------|--------|
| | | | | Всего | экспл. машин | | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на един. | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР58-16-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт цементной стяжки площадью заданки. До 1,0 м2. 100 мест | 3,2 | 2401,81 | 129,88 | 1121,02 | ОЗП=15,5723 ЗМ=5,9889 ЗПМ=15,5728 МАТ=6,1098 | 81757,95 | 57351,42 | 2489,09 | 21917,44 | 129,9 | 415,68 |
| | | НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (41210,6 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (30182,41 руб) | | 1150,91 | 13,88 | | | | | 691,68 | | 1,38 | 4,42 |
| 2 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов: 100 м2 покрытия | 6,4 | 153,59 | 41,43 | ОЗП=15,5749 ЗМ=4,8643 | 12469,82 | 11180,03 | 1289,79 | | | 14,38 | 92,03 |
| | | НР 84%=110%*10,9*0,85 от ФОТ; (9391,23 руб.) СП 48%=70%*10,85*0,8 от ФОТ; (5366,41 руб) | | 112,16 | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр | Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовой с ее приотоплением: 100 м2 кровли | 6,4 | 231,92 | 3,49 | ОЗП=15,5747 ЗМ=11,0688 МАТ=18,4648 | 26620,9 | 3885,44 | 247,23 | 22388,23 | 4,46 | 28,54 | |
| | | НР 92%=120%*0,9*0,85 от ФОТ; (3574,6 руб) СП 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ; (1709,59 руб) | | 38,98 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|-------|-------------------|-------------|----------|--|----------|----------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| 4 | ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя; 100 м2 кровли НР 92%=(120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (12626,76 руб) СП 44%=(65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6038,89 руб.) | 6,4 | 9969,33 134,98 | 42,5 2,7 | 9 791,85 | ОЗП=15,576 ЗМ=7,1944 ЗПМ=15,5704 МАТ=3,8955 | 299535,1 | 13456,68 | 1956,86 269,06 | 244122,56 | 14,36 0,2 | 91,9 1,28 |
| 5 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 4,736 | 42,98 42,98 | | | ОЗП=9,79 ЗМ=9,79 | 1992,77 | 1992,77 | | | | |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 4,736 | 13,38 | 13,38 | | ЗМ=9,15 | 579,83 | | 579,83 | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | 492956,87 | | | | | | | | | 628,15 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | 382856,37 | | | | | | | | | 5,7 |
| Накладные расходы | | | | 66803,2 | | | | | | | | | 5,7 |
| Сметная прибыль | | | | 43297,3 | | | | | | | | | 5,7 |
| Итого по смете: | | | | 492956,87 | | | | | | | | | 15,1 |
| Кровли, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п. 8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 8; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 153150,96 | | | | | | | | | 415,68 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 49; Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 49; Прим. п. 1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 27227,46 | | | | | | | | | 4,42 |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 12; Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 12; Прим. п. 1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 310005,85 | | | | | | | | | 92,03 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | 1992,77 | | | | | | | | | 1,28 |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | 579,83 | | | | | | | | | 628,15 |
| Итого | | | | 492956,87 | | | | | | | | | 1,28 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | 5,7 |
| Машины и механизмы | | | | 288428,23 | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | 6562,8 | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | 88826,08 | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | 66803,2 | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | 43297,3 | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | 88732,24 | | | | | | | | | 628,15 |
| | | | | 581689,11 | | | | | | | | | 5,7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

Составил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]