

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

« ____ » _____ 201 ____ г.

« ____ » _____ 201 ____ г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на _____ Смета на ремонт мягкой кровли (с примыканиями, стяжка 100%);
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Колосов 29/5

Основание:

Составлен в ценах

Сметная стоимость 1 023 860,00 руб.
Средства на оплату труда 152 164,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 115,66 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов: 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9391 руб) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5366 руб.)	6,4	153,59 112,16	41,43		ОЗП=15,5749 ЗМ=4,8643	12470	11180	1290		14,36	92,03
2	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном цебне: 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (14980 руб) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8560 руб.)	12,8	243,84 70,75	173,09 18,71		ОЗП=15,5736 ЗМ=6,0017 ЗПМ=15,5708	27401	14104	13297 3729		7,8 1,86	99,84 23,81
3	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм: 100 м2 стяжки НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (23667 руб) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11271 руб.)	6,4	1257,63 236,18	190,48 21,86		ОЗП=15,5718 ЗМ=7,3322 ЗПМ=15,5668 МАТ=5,956	64090	23438	8938 2178	31714	27,22 1,94	174,21 12,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (28804 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13776 руб.)	6,4	2261,2	93,1	1 855,70	ОЗП=15,5718 ЭМ=7,5827 ЗПМ=15,3824 МАТ=6,0568	106589	30137	4518	71934	35	224
5	ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Комплекс работ по устройству кровель из неглазых рулонных материалов для заданной шириной от 12 до 24 метров. в Два слоя; 100 м2 кровли НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (60928 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29139 руб.)	6,4	15256,03	141,35	14 465,39	ОЗП=15,5745 ЭМ=7,5823 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,9757	439643	64719	6859	368065	74,29	475,46
6	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм.	-0,8768	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,276	-32171			-32171		
7	ФССЦ-101-1706 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм;	0,517018	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,437	19902			19902		
8	ФССЦлпг01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	10	42,98	42,98		ОЗП=9,79 ЭМ=9,79	4208		4208			
9	ФССЦлпг01-01-01-043 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой эскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	9,968	3,28	3,28		ЭМ=9,37	306		306			
10	ФССЦлпг03-21-01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	19,968	13,38	13,38		ЭМ=9,15	2445		2445			
Итого по разделу 1 Кровля								850665					1065,54
													50,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
	Накладные расходы							644883	143578				
	Сметная прибыль							137670		41861	459444		1065,54
	Итого по смете:							68112		8586			50,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
	Кровли							78168					191,87
	Полуизо-разгрузочные работы							765538					23,81
	Перевозка грузов автотранспортом							4514					873,67
	Итого							850665					26,31
В том числе:													
	Материалы												1065,54
	Машины и механизмы												50,12
	ФОТ							459444					
	Накладные расходы							41861					
	Сметная прибыль							152164					
	Непредвиденные затраты 2%							137670					
	Итого с непредвиденными							68112					
	НДС 18%							17013					
	ВСЕГО по смете							867678					1065,54
								156182,04					50,12
								1023860,04					

Составил:

_____/_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]